

TIPO DE OBRA: REFORMA EMERGENCIAL DO ABATEDOURO MUNICIPAL ANANIAS PIRES
LOCAL DA OBRA: MARGENS DA PB 306, BAIRRO VÁRZEA
MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: **BDI:** 25,32%
FONTE **DATA REF.** **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** **RPN. RESP. TÉCN.:**
ORSE mar/26 ADLY XAVIER 161.985.499-6
SINAPI mai/26

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL					
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	80,50	R\$	5.285,00		
1.1	4957	ORSE	CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC TIGRE OU SIMILAR	M	7,00	R\$	11,50	R\$	755,00	R\$	80,50	R\$	5.285,00
2.0			SISTEMA DE PISOS							R\$	22.090,11	R\$	27.684,28
	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M3	199,01	R\$	111,00	R\$	139,11	R\$	22.090,11	R\$	27.684,28
3.0			REVESTIMENTO CERÂMICO							R\$	40.180,00	R\$	50.352,40
3.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	490,00	R\$	82,00	R\$	102,76	R\$	40.180,00	R\$	50.352,40
4.0			DIVERSOS							R\$	1.391,25	R\$	1.743,53
4.1	12945	ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3	M2	10,50	R\$	132,50	R\$	166,05	R\$	1.391,25	R\$	1.743,53
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	4.672,00	R\$	5.854,83
5.1	631	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	PT	16,00	R\$	16,00	R\$	20,05	R\$	256,00	R\$	320,80
5.2	626	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 3, EM TETO OU PAREDE	PT	23,00	R\$	192,00	R\$	240,61	R\$	4.416,00	R\$	5.534,03
6.0			PINTURA							R\$	29.201,21	R\$	36.596,74
6.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	199,01	R\$	59,00	R\$	73,94	R\$	11.741,59	R\$	14.714,80
6.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	234,82	R\$	16,00	R\$	20,05	R\$	3.757,12	R\$	4.708,14
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.015,00	R\$	13,50	R\$	16,92	R\$	13.702,50	R\$	17.173,80
OBS:								VALOR BDI TOTAL:		R\$	29.901,71		
								VALOR ORÇAMENTO:		R\$	97.615,07		
								VALOR TOTAL:		R\$	127.516,78		
								VALOR TOTAL =			127.516,78		

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM CENTO E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO
TITULAR
CNPJ N°: 34.071.766/0001-89



CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N° 34.071.766/0001-89

ENDEREÇO: RUA ANTONIO BELARMINO BARBOSA, 35, MAIA, PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755-000

CONTATO: (83) 99632-2463, E-MAIL: CONSTRUTEC.CS.PB@GMAIL.COM

REFORMA EMERGENCIAL DO ABATEDOURO MUNICIPAL ANANIAS PIRES

LOCAL DA OBRA: MARGENS DA PB 306, BAIRRO VÁRZEA

MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL/PB

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.285,00	100,00%				100,00%
			R\$ 5.285,00				R\$ 5.285,00
2	SISTEMA DE PISOS	R\$ 27.684,28	100,00%				100,00%
			R\$ 27.684,28				R\$ 27.684,28
3	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 50.352,40	50,00%	50,00%			100,00%
			R\$ 25.176,20	R\$ 25.176,20			R\$ 50.352,40
4	DIVERSOS	R\$ 1.743,53	100,00%				100,00%
			R\$ 1.743,53				R\$ 1.743,53
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.854,83	100,00%				100,00%
			R\$ 5.854,83				R\$ 5.854,83
6	PINTURA	R\$ 36.596,74	20,00%	80%			100,00%
			R\$ 7.319,35	R\$ 29.277,39			R\$ 36.596,74
							100,00%
							R\$ 0,00
R\$ 127.516,78			R\$ 73.063,19	R\$ 54.453,59			R\$ 127.516,78
			R\$ 73.063,19	R\$ 127.516,78	R\$ 127.516,78	R\$ 127.516,78	R\$ 127.516,78

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO

TITULAR

CNPJ N°: 34.071.766/0001-89



CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REFORMA EMERGENCIAL DO ABATEDOURO MUNICIPAL ANANIAS PIRES

LOCAL DA OBRA: MARGENS DA PB 306, BAIRRO VÁRZEA

MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL/PB

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,96
TOTAL		9,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,50
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
TOTAL		8,16

I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) = PIS, COFINS, ISS	5,00
TOTAL		5,00

BDI = 25,32%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO

TITULAR

CNPJ N°: 34.071.766/0001-89